

## PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CANTERA "AMPLIACIÓN SALT DEL LLOP". SAGUNTO (VALENCIA)

Dado que los terrenos sobre los que se desarrolla la explotación son forestales y colindantes con espacios de protección forestal y paisajística (futuro Paraje Natural Municipal), tal será el uso final propuesto, para lo que se definieron una serie de condiciones para reintegrar los valores y funciones ecológicas preexistentes.

Los objetivos principales son:

- Recuperar el uso preexistente del espacio
- Reintroducir la vegetación en etapas complementarias de regeneración
- Acompasar la revegetación al avance de los trabajos de extracción
- Recuperar el paisaje en el plazo más breve posible
- Lograr la máxima integración geomorfológica y paisajística.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

■ Superficie total	14 Ha
■ Producción	696.000 m <sup>3</sup>
■ Vida útil	6 años
■ Material extraído	Calizas
■ Altitud media	180 m.s.n.m.
■ Método explotación	Bancos descendentes

### TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN

- Estudio de Impacto ambiental
- Plan de Restauración Integral

### CLIENTE

LAFARGE CEMENTOS, S.A.



La cantera de calizas "Salt del Llop" ubicada en Sagunto, prevé la ampliación de la misma sobre una superficie de 14 Ha, ubicadas al norte del actual hueco minero.

Como paso previo al desarrollo del proyecto minero se evalúan distintas alternativas buscando la máxima integración en el relieve circundante y la minimización del impacto visual durante y tras la explotación.

Las actuaciones de restauración propuestas se orientan a restablecer la funcionalidad del ecosistema forestal, reconstruyendo el potencial biológico anterior a la explotación.

